

DEPARTEMENT DU NORD

**RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'INSTITUTION
NOTRE DAME DES ANGES**

VILLE DE SAINT AMAND LES EAUX

PHASE APD

D.D.E.D

DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE

LOT N° 10

REVETEMENTS DE SOLS DURS ET FAIENCES

JUIN 2009

DEMI PENSION

Maître d' Ouvrage

OGEC Notre Dame des Anges
4 rue du Bruille
59 230 SAINT AMAND LES EAUX

A.M.O.

ITAQ - Mr LABBAYE
53 avenue Calmette
59 700 MARCQ EN BAROEUL

Architecte

DSA - Damien Surroca Architectes
31 boulevard J.B Lebas
59 000 LILLE

Bureau d'Etudes

ETR Ingénierie
P.A. de Vendeville - 100 rue du Fort
59 175 VENDEVILLE

Economiste

SL.2E. C.
68 rue de Wambrechies - Bât B
59 520 MARQUETTE LEZ LILLE

NOTE PRELIMINAIRE

Le soumissionnaire devra obligatoirement joindre à son Acte d'Engagement le cadre de bordereau joint dûment rempli.

Il pourra compléter le présent cadre de tout article qu'il jugera nécessaire d'ajouter, et ce pour que son offre soit conforme à la forme du Marché. Ces articles seront ajoutés en fin de bordereau.

L'entrepreneur devra tenir compte dans ses prix unitaires de toutes les sujétions de coupes, déchets, recouvrements, échafaudages, etc... .

Les travaux optionnels et/ou variantes seront chiffrés suivant la codification du présent D.P.G.F.

Code CCTP	Désignation	U	Quantités	P.U.	TOTAL GENERAL H.Taxes
	<u>DEMI - PENSION</u>				
2	<u>OUVRAGES DE REVETEMENT DE SOLS DURS ET FAIENCES</u>				
2,01	<u>ETANCHEITE MINCE</u> Système d'étanchéité du type Weber.sys Protec de chez WEBER ET BROUTIN ou équivalent, suivant description au CCTP <i>Bâtiment neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> _____ <i>Total =</i> _____	M2			
2,02	<u>RAGREAGE</u> Ragréage des support dalle béton, compris travaux préparatoires, suivant description au CCTP <i>Bâtiment neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> _____ <i>Total =</i> _____	M2			
2,03	<u>REVETEMENT CARRELAGE GRES CERAME 20X20 CM POSE COLLEE</u> Carrelage en grès cérame fin vitrifié du type Granigliati de chez CAESAR ou équivalent, module 20 x 20 cm, pose collé par double encollage. Classement U4 P4 E3 C2 <i>Bâtiment neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> _____ <i>Total =</i> _____	M2			
2,04	<u>REVETEMENT CARRELAGE ANTIGLISSE</u>				
2.04.1	<u>Traitement des sols</u> Carrelage en grès cérame porcelaineux du type Collection Technique de ou équivalent, module 20 x 20 cm, pose scellé avec double barbotinage. Classement U4 P4 E3 C2 <i>Bâtiment neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> _____ <i>Total =</i> _____	M2			
2.04.2	<u>Plinthes</u> Fourniture et pose de plinthes à gorges assorties au carrelage, module 85x200mm, épaisseur 8,5 mm, pose scellée <i>Bâtiment neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> _____ <i>Total =</i> _____	MI			
2.04.3	<u>Fourniture et pose de siphons</u> Fourniture et pose de siphon de sol PVC type Nicoll avec siphons anti-odeur <i>Bâtiment neuf =</i> <i>Bâtiment existant =</i> _____ <i>Total =</i> _____	U			
	A REPORTER =				

4/4